

KOSZTORYS NAKŁADCZY - ZADANIE I

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DANIELÓW - SIÓDEMKA NA ODCINKU 2+05 - 4+80
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIENSK
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 17.01.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DROGA					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie różnorodnym. 0.275	km km		
				0.275	
				RAZEM	0.275
2	KNNR 6 d.10802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie 550	m ² m ²		
				550.000	
				RAZEM	550.000
3	KNNR 1 d.10202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. ODWÓZ GRUNTU 1602	m ³ m ³		
				1602.000	
				RAZEM	1602.000
4	KNNR 1 d.10202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. ODWÓZ TORFU 2493	m ³ m ³		
				2493.000	
				RAZEM	2493.000
5	KNNR 1 d.10407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II Z DOWOZEM 5 KM 3228	m ³ m ³		
				3228.000	
				RAZEM	3228.000
6	KNNR 6 d.10113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1485	m ² m ²		
				1485.000	
				RAZEM	1485.000
7	KNNR 6 d.10308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1397	m ² m ²		
				1397.000	
				RAZEM	1397.000
8	KNNR 6 d.10309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1375	m ² m ²		
				1375.000	
				RAZEM	1375.000
9	KNNR 6 d.10204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm MATERIAŁ Z ODZYSKU 550	m ² m ²		
				550.000	
				RAZEM	550.000
10	KNNR 1 d.10503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 1538	m ² m ²		
				1538.000	
				RAZEM	1538.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 DROGA				
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,275
2	KNNR 6 0802-d.102	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 15 cm mechanicznie	m ²	550
3	KNNR 1 0202-d.107	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. ODWÓZ GRUNTY	m ³	1602
4	KNNR 1 0202-d.107	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. ODWÓZ TORFU	m ³	2493
5	KNNR 1 0407-d.101	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II Z DOWOZEM 5 KM	m ³	3228
6	KNNR 6 0113-d.106	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1485
7	KNNR 6 0308-d.101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1397
8	KNNR 6 0309-d.102	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1375
9	KNNR 6 0204-d.105	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm MATERIAŁ Z ODZYSKU	m ²	550
10	KNNR 1 0503-d.101	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	1538
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie:

PODSUMOWANIE

	DROGA	
	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp] 64.1%		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z] 16.8%		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		
	OGÓŁEM	

Słownie: