

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia - targowica w Kamieńsku
ADRES INWESTYCJI : Kamieńsk, ul. Wilińska
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : ul. Wilińska 50, 97-360 Kamieńsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Kępa

DATA OPRACOWANIA : 29.04.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - ANALOGIA - rozebranie ogrodzenia betonowego prefabrykowanego na cokole betonowym 0.15x0.50 m	m		
d.1	0818-04	57.0	m	57.000	
				RAZEM	57.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - ANALOGIA - rozebranie bramy i furtki na słupkach stalowych	kpl.		
d.1	0818-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ROBOTY MONTAŻOWE					
3	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - ANALOGIA - brama systemowa panelowa przesuwana szer. 5,0 m wys. 1.7 m oraz furka szer. 1.0 m wys. 1.7 m ze słupkami i montażem	kpl.		
d.2	1808-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ANALOGIA - cokoły prefabrykowane 0, 3x2,5 m wraz z łącznikami	m		
d.2	1601-02	57.0	m	57.000	
				RAZEM	57.000
5	KNNR 2	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - ANALOGIA - ogrodzenie systemowe panelowe szer. przeszła 2,5 m wraz z montażem - (panel wys. 1,5 m, słupki)	m		
d.2	1602-02	57.0	m	57.000	
				RAZEM	57.000