

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA I OŚWIETLENIA NA PLCU TARGOWYM
ADRES INWESTYCJI : KAMIENSK UL. KOŚCIUSZKI
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : KAMIENSK UL. WIELUŃSKA 50
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JACEK STRZELECKI

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 9 0101-01	Wymiana złączy kablowych pojedynczych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 9 0801-02	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	KSNR 9 0801-02	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
4	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 0729-04	Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami miedzianymi o przekroju żył 50 mm ² na napięcie do 20 kV 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 9 0901-02	Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 9 0602-02	Wymiana uziomów powierzchniowych w wykopie o gł do 0.6 m w gruncie kat III 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 5	odc. odc.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000