
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SIÓDEMKA
ADRES INWESTYCJI : SIÓDEMKA GM KAMIENSK
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI W M. SIÓDEMKĄ					
1		jezdni			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.	km	0.343	
		0.343			
				RAZEM	0.343
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01		m	4.500	
		4.5			
				RAZEM	4.500
3	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.1	0102-01	lub chodników	m ²	343.000	
		343*1			
				RAZEM	343.000
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-01		m ²	343.000	
		343*1			
				RAZEM	343.000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.1	0107-02	czanym mechanicznie o gr. 15 cm	m ³	252.105	
		343*4.9*0.15			
				RAZEM	252.105
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5	m ²		
d.1	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m ²	1543.500	
		343*4.5			
				RAZEM	1543.500
7	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza	m ²		
d.1	0204-05		m ²	514.500	
		343*1.5			
				RAZEM	514.500