PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ B-B



OZN.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ARMATURY
1	Pompa wirowa min.40 mm zatapialna o swobodnym przepływie z kolanem stopowym Q=22,1 m3/h, H=3,5m Pmax=1,19 kW- 2 szt.
2	Pion tłoczny 63PE L=2,70m - 2szt.
3	Krata koszowa z mechanicznym usuwaniem skratek dla rurociągu dn 200, Pmax = 0,25 kW - 1 szt.
4	Nawiew 110PVC L=3,80m - 1szt.
5	Wywiew 110PVC L=2,80m- 1szt.
6	Otwór rewizyjny z włazem żeliwnym Ø600mm - 1szt.
7	Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 3/4", L=4,15m - 4szt.
8	Stopnie złazowe, szer. 328mm, dł. ramiona min. 230mm, rdzeń stalowy powleczony otuliną plastikową w kolorze żółtym lub pomarańczowym - 13 szt. + pałąk
9	Studnia z kręgów betonowych C35/40 W6 łączonych na uszczelkę Ø2000 wg rysunku
10	Studnia z kręgów betonowych C35/40 W6 łączonych na uszczelkę Ø1500 wg rysunku
11	Kolano 90° 63PE - 2szt.
12	Obejmy wzmacniające prowadnice (co 1,5m) -wyk. warsztatowe (stal nierdzewna) - 4 szt.
13	Żuraw o udźwigu 150kg
14	Tuleje kołnierzowe z kołnierzami dn50/63PE - 2szt.
15	Obejmy do rur 110 PVC - 6szt.
16	Obejmy do rur 63PE - 10szt.
17	Kontener na skratki 120 l typowy - 2 szt.
18	Otwór montazowy 60x80cm przykryty blachą ryflowaną nierdzewną gr. 0,5cm

UWAGA:
Realizacja sterowaniem pomp wg branży elektrycznej.

OB. NR 1 KRATA KOSZOWA (NOWOPROJEKTOWANA)
OB. NR 2 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH (PRZEBUDOWA)
skala 1:50

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor: Gmina Kamieńsk
Opracował:	mgr inż. Michał Lisak	03.2014			Obiekt, adres: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na nieruchomości nr ewid. 353/1 obręb Gałkowice Nowe w m. Gałkowice Nowe, gm. Kamieńsk wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej.
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kozień	03.2014	MAP/0260/PWOS/04		
Sprawdził:	mgr inż. Robert Siekluckl	03.2014	MAP/0148/POOS/04		

Tytuł rysunku: OB. NR 1 KRATA KOSZOWA (NOWOPROJEKTOWANA), OB. NR 2 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH (PRZEBUDOWA)

SUMAK® SP. Z O.O.
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2
tel. (012) 413 77 75, 413 69 64
fax (012) 411 91 18

Stadium:	Nr rejestracyjny:	Skala:	Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	PR-0186	1:50	GN-4/T

Rysunek wykonano przy użyciu programu: **AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL, Numery licencji: 700-01058162, 700-01058163,700-01058164,700-01058165,700-01058167 ,700-01058168,700-01065004,700-01157284, 700-00932891.** Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAK® Sp. zo.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAK ® Sp. z o.o.