
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. CHOPINA W GORZĘDOWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina, Gorzędów
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT UL. CHOPINA W GORZĘDOWIE					
1		jezdnia			
1	KNNR 6 d.1 0801-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m ²		
		3.2*4.5	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
2	KNNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6 d.1 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		3.2*4.5+44.5*3.4	m ²	165.700	
				RAZEM	165.700
4	KNNR 6 d.1 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 16 cm	m ²		
		3.2*4.5+44.5*3.4	m ²	165.700	
				RAZEM	165.700
5	KNNR 6 d.1 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		67.5*3	m ²	202.500	
				RAZEM	202.500
6	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.5 kg/m ²	m ²		
		67.5*3	m ²	202.500	
				RAZEM	202.500
7	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		202.50	m ²	202.500	
				RAZEM	202.500
8	KNNR 6 d.1 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 18 cm z kruszywa rozście- łanego mechanicznie - pobocza	m ²		
		44.5*2*0.75	m ²	66.750	
				RAZEM	66.750