
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Sportowej w Kamieńsku
ADRES INWESTYCJI : Kamieńsk dz. 479/1
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Sportowej w Kamieńsku					
1		jezdnia			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z	m ²		
d.1	0102-02	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	55.000	
		55			
				RAZEM	55.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5	m		
d.1	0101-01	cm	m	55.000	
		55			
				RAZEM	55.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	845	m ²	845.000	
				RAZEM	845.000
5	KNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.3 kg/m ²	m ²		
d.1	1005-07	845	m ²	845.000	
				RAZEM	845.000
6	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m ²		
d.1	0309-02	grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	845.000	
		845			
				RAZEM	845.000