

Kosztorys inwestorski-ocieplenia świetlica Koźniewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty dociepleniowe cz.starsza				
0	KNR 00-23 2611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie <i>krotność = 1,00</i>	345,48	m2		
1	KNR 00-23 2611-04-050	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą <i>krotność = 10,00</i>	0,10	m2		
2	KNR 00-23 2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków sys Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian <i>krotność = 1,00</i>	308,87	m2		
3	KNR 00-23 2612-02-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie płyt styropianowych, do ościeży <i>krotność = 1,00</i>	17,20	m2		
4	KNR 00-23 2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian-cokół <i>krotność = 1,00</i>	36,61	m2		
5	KNR 00-23 2612-04-020	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły <i>krotność = 1,00</i>	1 360,00	szt		
6	KNR 00-23 2612-06-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach <i>krotność = 1,00</i>	345,48	m2		
7	KNR 00-23 2612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach <i>krotność = 1,00</i>	17,20	m2		
8	KNR 00-23 2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków systemem . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <i>krotność = 1,00</i>	72,65	m		
9	KNR 00-23 0931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej <i>krotność = 1,00</i>	362,68	m2		
10	KNR 00-23 0933-02-050	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotność = 1,00</i>	308,87	m2		
11	KNR 00-23 0933-04-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o grub. 2 mm, na ościeżach o szer. do 30 cm, na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotność = 1,00</i>	17,20	m2		

1	2	3	4	5	6	7
12	KNR 00-23 0933-0201-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotność = 1,00</i>	36,61	m2		
		Razem:				
2		Opaska przy budynku				
13	KNNR 6 0101-02010-05 0	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego <i>krotność = 1,00</i>	30,00	m2		
14	KNNR 6 0104-010-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego <i>krotność = 1,00</i>	30,00	m2		
15	KNNR 6 0502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	27,20	m2		
16	KNNR 6 0404-010-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową <i>krotność = 1,00</i>	68,00	m		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				