

# Kosztorys inwestorski Koźniewice cz.nowa tynki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty dociepleniowe cz.nowa</b>				
0	KNR 00-23 0931-01-050	Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej <i>krotnosc = 1,00</i>	69,84	m2		
1	KNR 00-23 0933-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotnosc = 1,00</i>	60,66	m2		
2	KNR 00-23 0933-04-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotnosc = 1,00</i>	3,98	m2		
3	KNR 00-23 0933-0201-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotnosc = 1,00</i>	5,20	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				