
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Ochocice
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kamięnsk, Ochocice
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamięnsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi w miejscowości Ochocice					
1		jezdnia			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.266	km km	0.266	
				RAZEM	0.266
2 d.1	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włązów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 5.6*266	m ² m ²	1489.600	
				RAZEM	1489.600
5 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1489.6	m ² m ²	1489.600	
				RAZEM	1489.600
6 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. gr. 3 cm 5.6*133*0.03*2.5	t t	55.860	
				RAZEM	55.860
7 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5.6*133	m ² m ²	744.800	
				RAZEM	744.800
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1489.6	m ² m ²	1489.600	
				RAZEM	1489.600

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont drogi w miejscowości Ochocice						
1		jezdnia				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.266		
d.1	0111-01					
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
d.1	1406-03					
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ulicznych	szt.	2		
d.1	1406-02					
4	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	5.6*266 = 1489.600		
d.1	1005-06					
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1489.6		
d.1	1005-07					
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. gr. 3 cm	t	5.6*133* 0.03*2.5 = 55.860		
d.1	0108-02					
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5.6*133 = 744.800		
d.1	1005-07					
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ście-ralna)	m ²	1489.6		
d.1	0309-02					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓLEM		

Słownie: