
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kamięnsk, Barczkowice
INWESTOR : GMINA KAMIĘNSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamięnsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach					
1		jezdnia			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.235	km km	0.235	
				RAZEM	0.235
2	KNNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 11*6.9	m ² m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
6	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 11*6.9	m ² m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
7	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm 11*6.9	m ² m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
8	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 11*6.9	m ² m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
9	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 48*6.5+(235-48)*5.5	m ² m ²	1340.500	
				RAZEM	1340.500
10	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1340.5+11*6.5	m ² m ²	1412.000	
				RAZEM	1412.000
11	KNNR 6 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 0.02*(6.5*48+187*5.5)*2.5	t t	67.025	
				RAZEM	67.025
12	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1412	m ² m ²	1412.000	
				RAZEM	1412.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach						
1		jezdnia				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.235		
2 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2		
3 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6		
4 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	6		
5 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	11*6.9 = 75.900		
6 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	11*6.9 = 75.900		
7 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²	11*6.9 = 75.900		
8 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	11*6.9 = 75.900		
9 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	48*6.5+ (235-48)* 5.5 = 1340.500		
10 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1340.5+ 11*6.5 = 1412.000		
11 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	0.02*(6.5* 48+187* 5.5)*2.5 = 67.025		
12 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1412		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: