

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Hubach Ruszczyrskich dz. nr ewid. 407 obręb Szpinalów

INWESTOR : Gmina Kamieński

ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 05.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Hubach Ruszczyńskich dz. nr ewid. 407 obręb Szpinalów					
1	45111300-1				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.658	km	0.658	
				RAZEM	0.658
2	KNR-W 5-10 d.1 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
4	KNNR 6 1005- d.1 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		658*5+120	m ²	3410.000	
				RAZEM	3410.000
5	KNNR 6 1005- d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		3410	m ²	3410.000	
				RAZEM	3410.000
6	KNNR 6 0309- d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²		
		3410+20	m ²	3430.000	
				RAZEM	3430.000
7	KNNR 6 0201- d.1 01	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, śr. gr. warstwy 4 cm - uzupełnienie pobocza	m ²		
		658*2	m ²	1316.000	
				RAZEM	1316.000