

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochocice  
ADRES INWESTYCJI : obręb Ochocice : dz. nr ewid. 416  
INWESTOR : Gmina Kamieńsk  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                    |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)                        |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

|  |   |    |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2019

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podst             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochocice</b> |                   |   |                |              |                |
| <b>1</b>  | <b>45111300-1</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  |                |              |                |
| 1   | KNNR 1 0111-      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.     | km             |              |                |
| d.1   | 01                |   |                |              |                |
|   |                   | 0.126   | km             | 0.126        |                |
|   |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.126</b>   |
| <b>2</b>  |                   | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |                |              |                |
| 2   | KNNR AT-03        | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 0102-01           | z rozbiórki na odl. do 1 km   | m <sup>2</sup> | 80.000       |                |
|   |                   | 80  |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>  |
| 3   | KNNR 6 1005-      | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 06                |   | m <sup>2</sup> | 630.000      |                |
|   |                   | 126*5   |                | <b>RAZEM</b> | <b>630.000</b> |
| 4   | KNNR 6 1005-      | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 07                |   | m <sup>2</sup> | 630.000      |                |
|   |                   | 630   |                | <b>RAZEM</b> | <b>630.000</b> |
| 5   | KNNR 6 0108-      | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną   | t              |              |                |
| d.2   | 02                |   | t              | 84.150       |                |
|   |                   | 110*5.1*0.06*2.5  |                | <b>RAZEM</b> | <b>84.150</b>  |
| 6   | KNNR 6 0309-      | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 02                | ścieralna)  | m <sup>2</sup> | 630.000      |                |
|   |                   | 126*5   |                | <b>RAZEM</b> | <b>630.000</b> |
| 7   | KNNR 6 0607-      | Ścieki uliczne z kostki brukowej na podsypce piaskowej, 2 rzędy kostki na płask         | m              |              |                |
| d.2   | 01                |   | m              | 126.000      |                |
|   | analogia          | 126   |                | <b>RAZEM</b> | <b>126.000</b> |
| 8   | KNNR 6 0204-      | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 12 cm                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 05                |   | m <sup>2</sup> | 82.500       |                |
|   |                   | 0.75*110  |                | <b>RAZEM</b> | <b>82.500</b>  |